

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΕΡΓΟ:				
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΛΗΣΙΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ				
	ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ							
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
	Περιγραφή εργασιών	ΑΤ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
A/A	1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1	ΥΔΡ 1.01-A	ΟΙΚ 6541	ΜΗΝΑΣ	6,00	8,20	49,20
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	2	ΥΔΡ 1.03-A	ΗΛΜ 108	ΜΗΝΑΣ	6,00	10,30	61,80
3	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	3	ΥΔΡ 1.02-A	ΗΛΜ 108	ΜΗΝΑΣ	4,00	5,20	20,80
	ΣΥΝΟΛΟ							131,80
	2 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
4	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες /ημιβραχώδες	4	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ1123Α	Μ3	168,00	5,95	999,60
5	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	5	ΟΔΟ Α-3.2	ΟΔΟ1133Α	Μ3	72,00	13,45	968,40
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	6	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ2227	Μ3	18,00	31,75	571,50
	ΣΥΝΟΛΟ							2.539,50
	3 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	7	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ2532	Μ3	70,00	94,20	6.594,00
8	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	8	ΟΔΟ Β-29.2.1	ΟΔΟ2532	Μ3	3,00	86,50	259,50
9	Πλακοστρώσεις με ψυχρά υλικά (κυβόλιθοι διαστάσεων 10Χ10Χ6cm) σε υπόβαση στρώσης άμμου	9	ΟΔΟ Β-52	Ν ΟΔΟ2922	Μ2	460,00	39,40	18.124,00
10	Σιδ.δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων	10	Β-30.3	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	1.100,00	1,15	1.265,00
11	Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών	11	ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	Μ2	120,00	8,20	984,00
12	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	12	ΟΔΟ Δ-2.2	ΟΔΟ1132	Μ2	400,00	1,45	580,00
13	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	13	ΟΔΟ Γ-2.2	ΝΟΔΟ3211 Β	Μ2	1.270,00	1,73	2.197,10
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	14	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ4110	Μ2	870,00	1,20	1.044,00
15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	15	ΟΔΟ Δ-8.1	ΝΟΔΟ4521 Β	Μ2	870,00	8,22	7.151,40
	ΣΥΝΟΛΟ							38.199,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
	Περιγραφή εργασιών	ΑΤ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ ΗΣ	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							40.870,30
	Όφελος 18%					18%		7.356,65
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							48.226,95
	Απρόβλεπτα 15%					15%		7.234,04
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							55.461,00
	Απολογιστικά με όφελος 18% αφαιρούμενης έκπτωσης							1.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							56.461,00
	Αναθεώρηση							3.530,00
	ΣΥΝΟΛΟ							59.991,00
	Ενιαίος Φ.Π.Α.					24%		14.397,84
	ΣΥΝΟΛΟ							74.388,84
	Σπάτα, 29/07/2025					Σπάτα, 29/07/2025		
	ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ					ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ		
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Α'					ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3 Α'		